
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien,usprawnienie wentylacji
ADRES INWESTYCJI : Bobowa
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Bobowej
ADRES INWESTORA : 38-350 Bobowa, ul. Kolegiacka 1

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

okna przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Norma	Nakłady	Cena	R	M	S
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią przedmiar = 14 m ²							
	R:robocizna		r-g	0.057000	0.7980	0.00			
	M:folia polietylenowa		m ²	0.357000	4.9980	0.00			
	M:materiały pomocnicze		%	2.000000		0.00			
	Razem z narzutami:								
	Cena jednostkowa:	0.00					0.000	0.000	0.000
2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² przedmiar = 0.6*3.55*4+0.6*1.7+0.6*0.98+0.45*0.88 = 10.524 m ²							
	R:robocizna		r-g	0.520000	5.4725	0.00			
	Razem z narzutami:								
	Cena jednostkowa:	0.00					0.000	0.000	0.000
3	KNR 2-02 1201-01	Okna otwierane stalowe z siłownikiem w ścianach z kamienia - powierzchnia do 2 m ² -okno O1' przedmiar = 0.6*3.55 = 2.130 m ²							
	R:robocizna		r-g	3.450000	7.3485	0.00			
	M:okna otwierane stalowe O1"		m ²	1.000000	2.1300	0.00			
	M:siłownik + kwatery otwierana		szt	0.469484	1.0000	0.00			
	M:materiały pomocnicze		%	1.500000		0.00			
	S:środek transportowy		m-g	0.020000	0.0426	0.00			
	Razem z narzutami:								
	Cena jednostkowa:	0.00					0.000	0.000	0.000
4	KNR 2-02 1201-02	Okna otwierane stalowe z siłownikiem w ścianach z kamienia - powierzchnia ponad 2 m ² -okno O2 przedmiar = 0.6*1.7 = 1.020 m ²							
	R:robocizna		r-g	3.400000	3.4680	0.00			
	M:okna otwierane stalowe O2		m ²	1.000000	1.0200	0.00			
	M:siłownik + kwatery otwierana		szt	0.980392	1.0000	0.00			
	M:materiały pomocnicze		%	1.500000		0.00			
	S:środek transportowy		m-g	0.030000	0.0306	0.00			
	Razem z narzutami:								
	Cena jednostkowa:	0.00					0.000	0.000	0.000
5	KNR 2-02 1201-01	Okna otwierane stalowe w ścianach z kamienia - powierzchnia do 2 m ² okno O3,O4 przedmiar = 0.6*0.98+0.45*0.88 = 0.984 m ²							
	R:robocizna		r-g	3.450000	3.3948	0.00			
	M:okna stalowe O3,O4		m ²	1.000000	0.9840	0.00			
	M:materiały pomocnicze		%	1.500000		0.00			
	S:środek transportowy		m-g	0.020000	0.0197	0.00			
	Razem z narzutami:								
	Cena jednostkowa:	0.00					0.000	0.000	0.000
6	KNR 2-02 1201-02	Okna otwierane stalowe w ścianach z kamienia - powierzchnia ponad 2 m ² okno O1 przedmiar = 0.6*3.55*3 = 6.390 m ²							
	R:robocizna		r-g	3.400000	21.7260	0.00			
	M:okna stalowe O1		m ²	1.000000	6.3900	0.00			
	M:materiały pomocnicze		%	1.500000		0.00			
	S:środek transportowy		m-g	0.030000	0.1917	0.00			
	Razem z narzutami:								
	Cena jednostkowa:	0.00					0.000	0.000	0.000
7	KNR 2-02 1610-07	Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokości kolumny do 8 m przedmiar = 7 kol.							
	R:robocizna		r-g	8.110000	56.7700	0.00			
	M:plyty pomostowe robocze		m ²	0.090000	0.6300	0.00			
	M:plyty pomostowe komunikacyjne		m ²	0.040000	0.2800	0.00			
	M:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II		m ³	0.003000	0.0210	0.00			
	M:materiały pomocnicze		%	1.500000		0.00			
	S:rusztowania ramowe RR-1/30 o wysokości kolumny 6-8 m		m-g	2.190000	15.3300	0.00			
	Razem z narzutami:								
	Cena jednostkowa:	0.00					0.000	0.000	0.000
8		Naprawy po montażu okien przedmiar = 1 kpl							
	Razem z narzutami:								
	Cena jednostkowa:	0.00					0.000	0.000	0.000
9		Udrożnienie kanałów wentylacyjnych oraz usprawnienie wentylacji przedmiar = 1 kpl							
	Razem z narzutami:								
	Cena jednostkowa:	0.00					0.000	0.000	0.000

okna przedmiar

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS			
	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM			
OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł